



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Versión:

01

Fecha de
Aprobación:

oct-20

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

29/11/2021

Nombre del solicitante:

Ing Juan Medina

Área solicitante:

Departamento De Operaciones

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3	Serv	Perforación de Pozo profundo(220 Pies) Perforación de Pozo de $\varnothing$ 12" Suministro de tubería de Acero $\varnothing$ 12"x1/4" Ranurado de 130 de tubería Encamisado de tubería de acero Suministro de Zapata $\varnothing$ 12" Construcción de sello sanitario de pozo Construcción de Cabezal de H.A. 1X1X0.5 Limpieza de Desarrollo por Pistoneo Aforo de 24hrs Informe Técnico(Perfil Estratigráfico, Hidráulico, e Hidroquímico, con sus conclusiones y recomendaciones).	A la Brevedad	Para Los Pozos #1,#2, y #3

Firma Encargado(a) Administrativo(a) y Financiero.

Firma Director(a) Ejecutivo

Firma de validación Enc. Compras y Contrataciones

Firma de Enc. del área o Depto.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

lote 4

**CORAABO**
Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
"Para servir a la gente"

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Versión:01

Fecha de Aprobación:oct-20

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:29/11/2021

Nombre del solicitante:Ing Juan Medina

Área solicitante:Departamento De Operaciones

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios


Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Construcción de Pozo #04 de La Joyita Suministros y Reparaciones Electromecánicas, Construcción de Verjado (Ver Listado De Actividades Anexo)	A la Brevedad	Para Agregar un 4to Pozo al Sistema de Campo De Pozos LA JOYITA



Firma Encargado(a) Administrativo(a) y Financiero



Firma de validación Enc. Compras y Contrataciones



Firma Director(a) Ejecutivo



Firma de Enc. del área Depto.

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud:

Recibido por:

CORPARACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCACHICA
C/JUAN BAUTISTA VICINI #24

PRESUPUESTO: Equipamiento Electromecanico del Pozo #04 del Campo de Pozos La Joyita

29-nov-21

No.	PARTIDAS	CANT.	UDS.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.0	Desarrollo por Pistoneo Ø16" (Pozos #4)	1	POZO			
1.1	Aforo E Informe Tecnico	24	Hrs			
1.3	Suministro Columnas en Hierro Negro Ø8"X10' e=3/8" con Rosca Cilindrica en Ambos Extremos y Coupling Cilindrico en Acero	13	UD			
1.4	Suministro Columnas en Hierro Negro Ø8"X05' e=3/8" con Rosca Cilindrica en Ambos Extremos y Coupling Cilindrico en Acero	2	UD			
1.5	Suministro Eje Masiso Ø1 11/16"X10' Material=Acero Inoxidable	13	UD			
1.6	Suministro Eje Masiso Ø1 11/16"X05' Material=Acero Inoxidable	2	UD			
1.7	Reparacion Bomba Eje Vertical 10" X 2250GPM (5 Etapas) Sumnistro de Impulsores de 10" Suministro Eje Bomba Encasquillar Tazones Intermedios 10" (5 Etapas) con casquillo Revestido de Goma Encasquillar Tazones Intermedios 10" (5 Etapas) con casquillo Revestido de Goma Ensunchar Tazones 10" (6 Etapas) a la base del Impere Confeccionar Cusculera Confeccionar 13 Guías con su Busing Balancear Ejes de 1 11/16"X10' (13 uds) Balancear Eje de 1 11/16"X5' (01 Ud)	1	UD			
1.8	Suministro de Motor de 250HP Eje Hueco 3Ø y 460V, 1770RPM	1	UD			
1.9	Suministro de Panel De Arranque Directo 3F y 480V Main Braker 3Ø, Contactor Magnético, Protección Térmica, Transformador de Control, Monitor De Fase, Aparta Rayo Secundario, Temporizador, Luz Piloto, Control De Nivel Tipo Warrik, SubMonitor Franklin Electric 3Ø 190-600vas 50-60hz 350A sfa=5	1	UD			

1.11	Suministro de Insumos Electricos para Instalacion Manifold de descarga de 40" H.F. Ø08" (Cabezal , 4 Niple Bridado Ø6"X6', Válvula Chek Ø2", 2 Ventosas Ø2" Completas con Niples Bridados, Copa Ø10"X08", Medidor de Caudal Ø8", 2 Manómetros 0-100 psi Ahogado en Glicerina, Válvula Compuerta Ø8", Válvula Compuerta Ø3" para descarga libre l.lave Chorro , Manómetro 0-100psi., Descarga Ø3" con válvula de compuerta, Ensamblaje) Cable URD no.2 concentrico 33% Cable THW, AWG no. 1/0 Cable THW, AWG no. 2/0 Cable Trenzado para Tierra no.2 Varilla de Aterrizaje de 5/8"X0.8' Cut-Out de 100AMP Apartarayos 9KV Terminal de Ojo SC5010 Conectores 350 Tipo Silla Tape de Goma 23 3M Tape de Goma Vinil 33 3M Poste Electrico Pretensado 35'	1	UD			
		210	PIES			
		150	PIES			
		80	PIES			
		125	PIES			
		3	PIES			
		3	UD			
		3	UD			
		3	UD			
		12	UD			
		2	UD			
		2	UD			
		2	UD			

	Lampara Solar Tipo Cobra 250 Wat	1	UD		
1.12	Suministro de Transformador Pad Mounted 225kva	1	UD		
1.14	M.O. Electromecanica	20%	Pozo		
1.15	Verja Perimetral en Block de 6" (10.00X15.00)				
	Zapata de Muro (0.45X0.25X15), 3Ø3/8" y 3/8"@.25, f'c=180Kg/Cm2 Inc. Exc. H=0.65	1.69	M3		
	Bloques 6" B.N.P. 3/8"@40 (2 lineas)	6	M2		
	Bloques 6" S.N.P. 3/8"@80 (12 lineas)	36	M2		
	Viga de Amarre 0.15X0.20 (S.N.P y Superior), 4Ø3/8" y 3/8"@0.25, f'c=210Kg/Cm2	1.5	M3		
	Columna de Amarre 0.15X0.20 (8 Uds), 4Ø3/8" y 3/8"@0.25, f'c=210Kg/Cm2	0.32	M3		
	Pañete, e=1.70cm	286	M2		
	Puerta De barras Ø2" y Tola Metalica	1	PA		
1.16	Nicho para Caseta Electrica (1.20X1.20X1.80)				
	Zapata de Muro (0.45X0.25), 3Ø3/8" y 3/8"@.25, f'c=180Kg/Cm2 Inc. Exc. H=0.65	0.54	M3		
	Bloques 6" B.N.P. 3/8"@40 (2 lineas)	2.12	M2		
	Bloques 6" S.N.P. 3/8"@80 (7 lineas)	7.4	M2		
	Viga de Amarre 0.15X0.20 (S.N.P y Superior), 4Ø3/8" y 3/8"@0.25, f'c=210Kg/Cm2	0.32	M3		
	Losa e=0.12 y 3/8"@0.25 a.d.	0.27	M3		
	Pañete, e=1.70cm	19.05	M2		
	Pintura (SemiGloss)	19.05	M2		
	Puerta De barras Ø1/2"	1	PA		
1.17	Empalme a Línea De impulsión La Joyita				
1.17.1	Movimiento de Tierra				
	Excavacion con Equipo en EMPALME (3X3X4)	36.00	M³		
	Excavacion con Equipo Tuberias (0.8X1.50X20)	24.00	M³		
	Suministro y Colocacion de Asiento de Arena (0.6X0.20)	2.40	M³		
	Compactado de Relleno con Maquito (3 capas) (H=0.80)	9.60	M³		
	Suministro de Material Regular para Relleno (H=0.40)	4.80	M³		
	Bote de Material Sobrante	19.20	M³		

1.17.2	Suministro de Tuberia y Piezas				
	Tuberia Ø10" A.N.	20.00	ML		
	Codo Ø06"X45"X3/8" A.N.	1.00	UD		
	Codo Ø06"X23"X3/8" A.N.	1.00	UD		
	Juntas Dresser Americana Ø06" H.G.	1.00	UD		
1.17.3	Trabajos Complementarios/Auxiliares				
	Anclaje de Piezas en H.A.	2.00	UD		
1.17.4	Trabajos de Instalacion				
	Transporte Externo e Interno De Tuberias Y Piezas con Grua Pettibone	3.00	Dias		
	Colocacion de Tuberia Ø10" A.N. (Incluye Cortes y Soldaduras)	20.00	ML		
	Colocaaion de Piezas Especiales	1.00	P.A.		
	Colocacion de Juntas Dresser	3.00	UD		

TOTAL GASTOS DIRECTOS ADICIONALES

RDS0.00

2	GASTOS INDIRECTOS				
2.1	Direccion Tecnica	10.00	%		
2.2	ITBIS (18% Direccion Tecnica)	18.00	%		
2.3	Gastos Administrativos	4.5	%		
2.4	Seguro y Fianza	2.00	%		
2.5	Transporte	3.00	%		
2.6	Ley 6-86	1.00	%		

675



Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Versión:

01

Fecha de

oct-20

Aprobación:

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

29/11/2021

Nombre del solicitante:

Ing Juan Medina

Área solicitante:

Departamento De Operaciones

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	UD	Construcción de Verjados Pozos #1, #2, y #3 Campo De Pozos La Joyita y Caseta de Operación en Pozo #3 de La Joyita (Ver Listado De Actividades Anexo)	A la Brevedad	Para Crear Un Verjado de Seguridad en Los Pozos #1,#2, y #3 del Campo De Pozos de La Joyita, así como también sus respectivas Casetas de Protección de Desacarga. Construir el espacio de trabajo de los operadores.

Firma Encargado(a) Administrativo(a) y Financiero

Firma de validación Enc. Compras y Contrataciones

Firma Director(a) Ejecutivo

Firma de Enc. del área o Depto

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud

Recibido por:

Lista de Costos

Cantidad	Unidad	LOTE V: Verjados y Caseta de Operación La Joyita
3	Servicios	
		Servicio de Construcción De Caseta (5.70X4.40X2.80) para Nicho Electrico y Protección Del Motor:
1.00	PA	Replanteo
9.70	M3	Excavación de Zapata Corrida (0.60X0.80)
3.03	M3	Construcción De Zapata De Muro (0.60X0.25), incluye relleno de reposición; 3 Ø3/8", Ø3/8"@0.25, fc=180Kg/cm2.
10.92	M2	Bloques BNP, Ø3/8"@0.40
23.30	M2	Bloques SNP, Ø3/8"@0.40
6.84	M2	Bloques SNT, Ø3/8"@0.40
1.53	M3	Columnas de Amarre (Tapa Tapa; 0.15X0.30, 10uds); 6Ø3/8" y Ø3/8"@0.25, fc=210Kg/cm2
0.61	M3	Vigas de Amarre SNP y Coronación Tracera (0.15X0.20); 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.25, fc=210Kg/cm2
4.28	M3	Vigas Tipo Mensula Corrida (0.50X0.75) ; 3Ø3/4" y 3Ø1/2", Ø3/8"@0.20, fc=210Kg/cm2
1.88	M3	Losa De Techo en H.A. (e=0.15, Ø1/2"@0.20 a.d.)
1.00	PA	Losa De Techo en Estructura Corrediza Metalica a 2 Aguas (5.7X2.2), incluye: Sercha, Aluzinc, Rieles, Ruedas, Instalación
2.51	M3	Piso en H.A. (e=0.10 y Malla Electrosoldada)
119.00	M2	Pañete de Muros (Exterior e Interior)
119.00	M2	Pintado de Superficie a Pistola (Pintura Epoxica con Poliamida)
1.00	PA	Confeccion e Instalación de Puerta Metalica H.N. (4.4X2.8); (Tola Metalica, Tubos Metalicos, Barras Cuadradas, Rieles, Correderas)
4.00	UD	Suministro e Instalación De Ventanas de Bloques Calados 45° para ventana (0.50X1.25)

Lista de Cantidades

3	Servicios	
		Servicio de Construcción De Verja Perimetral (18.00X18.00X2.80) para proteccion de area de pozo:
1	PA	Preliminares
1	PA	Demolicion y Bote de Verja de Muros Esacionados Existentes (145 M2)
34.56	M3	Excavación de Zapata Corrida (0.60X0.80)
6.48	M3	Demolicion y Bote de Zapata de H.A. Existentes
8.64	M3	Construcción De Zapata De Muro (0.60X0.2), incluye relleno de reposición; 3 $\varnothing 3/8"$, $\varnothing 3/8"$ @ 0.25, $f_c=180\text{Kg/cm}^2$.
40.2	M2	Bloques BNP, $\varnothing 3/8"$ @ 0.60 (3 Lineas)
160.8	M2	Bloques SNP, $\varnothing 3/8"$ @ 0.60 (12 Lineas)
2.52	M3	Columnas de Amarre (Tapa Tapa; 0.15X0.30, 20uds); 6 $\varnothing 3/8"$ y $\varnothing 3/8"$ @ 0.25, $f_c=210\text{Kg/cm}^2$
4.80	M3	Vigas de Amarre SNP y Coronación (0.15X0.20); 4 $\varnothing 3/8"$ y $\varnothing 3/8"$ @ 0.25, $f_c=210\text{Kg/cm}^2$
420	M2	Pañete de Muros (Exterior e Interior)
420	M2	Pintado de Superficie a Pistola (Pintura Epoxica con Poliamida)
1	PA	Confeccion e Instalación de Puerta Metalica H.N. (5X2.8); (Tola Metalica, Tubos Metalicos, Barras Cuadradas, Rieles, Correderas)
80	ML	Suministro e Instalación De Alambre Trinchera
50.00	M3	Suministro, Regado, Nivelado, y Compactado de Material De Base
50.00	M3	Suministro, Regado, Nivelado, y Compactado de Gravilla

Lista de Cantidad

1	Servicio	
		Servicio de Construcción De Caseta para Operadores y Seguridad (7.80X4.95X2.80) :
1.00	PA	Replanteo
12.72	M3	Excavación de Zapata Corrida (0.60X0.80)
3.98	M3	Construcción De Zapata De Muro (0.60X0.25), incluye relleno de reposición; 3 Ø3/8", Ø3/8"@0.25, fc=180Kg/cm2.
15.90	M2	Bloques BNP, Ø3/8"@0.40 (3 Lineas)
63.60	M2	Bloques SNP, Ø3/8"@0.40 (12 Lineas)
0.81	M3	Columnas de Amarre (Tapa Tapa; 0.15X0.30, 10uds); 6Ø3/8" y Ø3/8"@0.25, fc=210Kg/cm2
0.80	M3	Vigas de Amarre SNP y De Coronación (0.15X0.20); 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.25, fc=210Kg/cm2
4.63	M3	Losa De Techo en H.A. (e=0.12, Ø3/8"@0.25 a.d.)
3.86	M3	Piso en H.A. (e=0.10 y Malla Electrosoldada)
127.20	M2	Pañete de Muros (Exterior e Interior)
127.20	M2	Pintado de Superficie a Pistola (Pintura Epoxica con Poliamida)
5.00	UD	Suministro e Instalación de Puerta de Polimetal Blanca (90x210)
4.00	UD	Suministro e Instalación de Ventanas Salomonicas Blancas (49"x47")
1.00	PA	Instalaciones Sanitarias (1 Fregadero con Su Meseta, 1 Ducha, 1 Lavamano, 1 Inodoro, Tuberías de Arrastre y de Alimentación)
1.00	PA	Instalaciones Eléctricas (7 Toma Corrientes, 6 Rosetas, Tuberías de Arrastre y de Alimentación)
10.00	%	Dirección Técnica
18.00	%	ITBIS (18% Dirección Técnica)
4.50	%	Gastos Administrativos
2.00	%	Seguro y Fianza
3.00	%	Transporte
1.00	%	Ley # 6 / 86
0.10	%	Codia

División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud:

29/11/2021

Nombre del solicitante:

Ing Juan Medina

Área solicitante:

Departamento De Operaciones

Nota: En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Adquisición de Bienes y Servicios	
			Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
3	Serv.	Servicio de Excavación en suelo Rocoso(4.4x3.0x2.70) para punto de control operacional:	A la Brevedad	Puntos: Tanques El Valiente Fausto Cruz Esquina Furgones Carretera Mella el Toro
4	Serv.	Servicio de Construcción de Registro en H.A.(4.4X3.0X2.70) Para punto de control operacional:	A la Brevedad	Puntos: Tanques El Valiente Fausto Cruz Esquina Furgones Americas esq Panamericana Carretera Mella el Toro
		Muro, e=0.20, 280KG/CM2, 3/4" A 0.20 a.d		
		Losa de Piso en H.A., e=0.10, 280KG/CM2, 1/2"@0.20 a.d		
		Losa de Techo en H.A. e=0.20, 280KG/CM2, 3/4" A 0.20 a.d		
		Suministro e instalación de Tapas circulares en poliestireno/Fibra Reforzada tipo Ferray y 02 Cajas Telescopicas		
3	Serv.	Rotura de Losa de H.A de registro (5.00x4.00)	A la Brevedad	Puntos: Americas Esq Furgones Americas Esq. Cruz del Borracho Fausto Cruz esq Calle Yoselin
4	Serv.	Construcción de Losa de techo de H.A para registro (5.00x4.00) Losa de Techo en H.A, e=0.20, 280Kg/cm2, 3/4" a 0.20 a.d	A la Brevedad	Puntos: Americas Esq Furgones Americas Esq. Cruz del Borracho Esq Calle Yoselin Brisas Esq 28 de octubre

(Ver Listado De Actividades anexo)

Firma Encargado(a) Administrativo(a) y Financiero

Firma Director(a) Ejecutivo

Firma de Enc. del área a cargo.

Firma de validación Enc. Compras y Contrataciones

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la solicitud firmada:

Recibido por:



División de Compras y Contrataciones

Fecha de solicitud: 13/10/2021

Nombre del solicitante: Ing. Juan Medina

Departamento solicitante: Departamento De Operaciones

En aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Item	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
1	Obra	AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE "LOS UNIDOS": Colocación de Tuberías Ø6", Ø4", Ø3", y Ø2" PVC, para abastecer Barrio Los Unidos y Barrio El Paraíso (Ver Listado De Actividades Anexo)	A la Brevedad	Colocación De Redes para satisfacer la demanda de la población, Antes de iniciar operativo de Asfalto.

[Firma]
Firma del Encargado Del área

CORAABO
"Pase unido a la paz"
Dpto. Operaciones
Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica

[Firma]
Firma Encargado(a) Administrativo(a) y Financiero

CORAABO
"Pase unido a la paz"
Dirección Ejecutiva
Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica

[Firma]
Firma de validación Enc. Compras y Contrataciones

CORAABO
"Pase unido a la paz"
Compras y Contrataciones
Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica

[Firma]
Firma Director(a) Ejecutivo

CORAABO
"Pase unido a la paz"
Dirección Ejecutiva
Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la:

Recibido por:

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCACHICA
C/JUAN BAUTISTA VICINI #24

PRESUPUESTO: **AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE "LOS UNIDOS"**
Colocación de Tuberías 06", 04", 03", y 02" PVC, para abastecer Barrio Los Unidos y Barrio El Paraiso

	PARTIDAS	CANT.	UDS	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	Trabajos Preliminares					
1.1	Replanteo	3,389.99	ML			
						RDS0.00
2	Movimiento de Tierra					
2.1	Excavación con maquinaria (H=0.80, A=0.60)	1,627.20	M ³			
2.2	Suministro y Colocación de Asiento de Arena (H=0.10)	203.40	M ³			
2.3	Suministro de Material Regular para Relleno (H=0.20)	406.80	M ³			
2.4	Compactado de Relleno con Maquito (3 capas) (H=0.55)	1,118.70	M ³			
2.6	Bote de Material Sobrante	854.28	M ³			
						RDS0.00
3	Suministro de Tuberías y Piezas					
3.1	Tubería 06" PVC SDR-26 s j/g	204.00	ML			
3.2	Tubería 04" PVC SDR-26 s j/g	694.10	ML			
3.3	Tubería 03" PVC SDR-26 s j/g	2,216.89	ML			
3.4	Tubería 02" PVC SDR-26 s j/g	275.00	ML			
3.5	Válvula Compuerta 04" (Completa)	4.00	UD			
3.6	Tee 020"X04"X90° H.N.	1.00	UD			
3.7	Tee 020"X02"X90° H.N.	2.00	UD			
3.6	Tee 04"X03"X90° H.N.	6.00	UD			
3.7	Tee 03"X02"X90° H.N.	11.00	UD			
3.8	Tee 02"X02"X90° H.N.	2.00	UD			
3.10	Codo 2"X90° H.N.	1.00	UD			
3.12	Juntas Dresser 020" H.G.	6.00	UD			
3.12	Juntas Dresser 04" H.G.	19.00	UD			
3.13	Juntas Dresser 03" H.G.	57.00	UD			
3.14	Juntas Tapón 03" H.G.	6.00	UD			
3.14	Juntas Tapón 02" H.G.	5.00	UD			
3.15	Junta Reductora 08"x4" H.G.	1.00	UD			
3.16	Junta Reductora 04"x3" H.G.	1.00	UD			
						RDS0.00
4	COLCOCACION TUBERIAS Y PIEZAS					
4.1	Colocación de Tuberías					
4.1.1	Tubería 06" PVC SDR-26	204.00	ML			
4.1.2	Tubería 04" PVC SDR-26	694.10	ML			
4.1.3	Tubería 03" PVC SDR-26	2,216.89	ML			
4.1.4	Tubería 02" PVC SDR-26	275.00	ML			
						RDS0.00
4.2	Colocación de Piezas					
4.2.1	Válvulas	4.00	UD			
4.2.2	Tees	22.00	UD			
4.2.3	Codo	1.00	UD			
4.2.4	Juntas Dresser y Tapón	95.00	UD			
						RDS0.00
5	ANCLAJE PIEZAS	20.00	Pzas.			
						RDS0.00
6	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS					
	03" y 01 1/2" (incluye clamps de pvc, sin medidor)	750.00	UD			
						RDS0.00
7	SEÑALIZACION (incluye letrero, luces, cintas de aviso, y cintas reflectivas).	1.00	PA			
						RDS0.00
	SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS					RDS0.00

Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Versión: 01
 Fecha de Aprobación: oct-20

División de Compras y Contrataciones

solicitud: 13/10/2021
 del solicitante: Ing. Juan Medina
 citante: Departamento De Operaciones

aquellos casos que lo ameriten el solicitante deberá asesorarse de los técnicos de nuestra institución para el detalle de las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado.

Adquisición de Bienes y Servicios

Unidad de medida	Descripción del bien o servicio / especificaciones técnicas	Fecha para la que se requiere el bien o servicio	Justificación
Obra	Soluciones Pluviales en Boca Chica y Andrés: Obras de Canalización, Recepción, y Destino Final) (Ver Listado De Actividades Anexo) (Es Opcional la visita a Campo para Elaborar Ofertas)	A la Brevedad	Para solucionar puntos de focos de contaminación situados en 9 puntos neurárgico diseminados en Boca Chica y Andrés.

Firma del Encargado Del área

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
RAABO
 "Punto unido a la paz"
 Dpto. Operaciones

Firma Encargado Administrativo y Financiero

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
RAABO
 "Punto unido a la paz"
 Dpto. Administrativo Financiero

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
RAABO
 "Punto unido a la paz"
 Compras y Contrataciones

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
RAABO
 "Punto unido a la paz"
 Dirección Ejecutiva

Uso exclusivo de la División de Compras y Contrataciones

Fecha de recepción de la

Recibido por:

PRESUPUESTO: SOLUCIONES PLUVIALES PUNTUALES EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA
Construcción De Badenes, Limpieza de Imbornales, Perforación De Filtrantes

PARTIDAS		CANT.	UDS	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	Trabajos Preliminares					
1.1	Replanteo	9.00	UD			
I) San Rafael esq. Juanico Garcia, Boca Chica						
2	Conducción					
2.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.15, H=0.20, B=2.00, L=12.00)	1.00	UD			
2.2	Limpieza De Contenes	150.00	ML			
						RDS0.00
3	Recepción					
3.1	Cruce Tubo Ø8" Pvc Sch40 (Mov. Tierra, Suministro, Colocación)	11.00	ML			
3.2	Limpieza De Imbornales	2.00	UD			
3.3	Suministro e Instalación de Tapas Cuadradas en Polietileno	4.00	UD			
						RDS0.00
II) Duarte esq Sanchez, Andrés						
4	Conducción					
4.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.25, H=0.20, B=4.00, L=17.00)	1.00	UD			
4.2	Limpieza De Contenes	100.00	ML			
						RDS0.00
5	Recepción					
5.1	Limpieza de Imbornal Doble	5.00	UD			
						RDS0.00
6	Disposición Final					
6.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø14" X50" (Incluye Constr. Camara)	2.00	UD			
						RDS0.00
7	Capa de Rodadura adyacente					
7.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	60.00	M2			
						RDS0.00
III) Calie K con C, Andrés						
8	Conducción					
8.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.15, H=0.20, B=3.00, L=12.00)	1.00	UD			
8.2	Construcción De Conten (45x25)	30.00	ML			
						RDS0.00
9	Recepción					
9.1	Limpieza de Imbornal Doble	2.00	UD			
9.2	Construcción de Tapa de H.A. para Imbornal (e=0.20 y Ø1/2" @0.20)	15.00	M2			
9.3	Suministro y Colocación de Tapa Circular de Polietileno	2.00	UD			
9.4	Cruce Tubo Ø8" Pvc Sch40 (Mov. Tierra, Suministro, Colocación)	30.00	ML			
						RDS0.00
10	Disposición Final					
10.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø14" X50" (Incluye Constr. Camara)	1.00	UD			
						RDS0.00
11	Capa de Rodadura adyacente					
11.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	50.00	M2			
						RDS0.00

IV) Calle Duarte frente a Politur, Boca Chica					
12	Conducción				
12.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.15, H=0.20, B=2.00, L=7.00)	1.00	UD		
12.2	Limpieza De Contenes	200.00	ML		
					RDS0.00
13	Recepción				
13.1	Limpieza de Imbornal Doble	1.00	UD		
13.2	Construcción de Tapa de H.A. para Imbornal (e=0.20 y Ø1/2" @0.20)	10.00	M2		
13.3	Suministro y Colocación de Tapa Circular de Polietileno	2.00	UD		
13.4	Cruce Tubo Ø8" Pvc Sch40 (Mov. Tierra, Suministro, Colocación)	60.00	ML		
					RDS0.00
14	Disposición Final				
14.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø12"X10' (Incluye Constr. Camara)	1.00	UD		
					RDS0.00
15	Capa de Rodadura adyacente				
15.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	30.00	M2		
					RDS0.00
V) C/Juan B. Vicini esq C/Rogelio Alvarez, Boca Chica					
16	Conducción				
16.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.15, H=0.20, B=3.00, L=10.00)	1.00	UD		
16.2	Limpieza De Contenes	50.00	ML		
					RDS0.00
17	Recepción				
17.1	Limpieza de Imbornal Doble	1.00	UD		
17.2	Suministro y Colocación de Tapa Circular de Polietileno	2.00	UD		
					RDS0.00
18	Disposición Final				
18.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø14"X50' (Incluye Constr. Camara)	1.00	UD		
					RDS0.00
19	Capa de Rodadura adyacente				
19.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	10.00	M2		
					RDS0.00
VI) Aut. Americas esq Prolongacion Juan B. Vicini, Boca Chica					
20	Conducción				
20.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.15, H=0.20, B=3.00, L=8.00)	1.00	UD		
20.2	Limpieza de Conten	50.00	ML		
					RDS0.00
21	Recepción				
21.1	Limpieza de Imbornal Doble	1.00	UD		
21.2	Suministro y Colocación de Tapa Circular de Polietileno	2.00	UD		
					RDS0.00
22	Disposición Final				
22.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø12"X50' (Incluye Constr. Camara)	1.00	UD		
					RDS0.00
23	Capa de Rodadura adyacente				
23.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	20.00	M2		
					RDS0.00

VII) Aut. Americas esq C/Antonio Soriano, Boca Chica					
24	Conducción				
24.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.15, H=0.20, B=3.00, L=8.00)	1.00	UD		
24.2	Limpieza De Contén	30.00	ML		
					RDS0.00
25	Recepción				
25.1	Limpieza de Imbornal Doble	2.00	UD		
25.2	Suministro y Colocación de Tapa Circular de Polietileno	2.00	UD		
					RDS0.00
26	Disposición Final				
26.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø12" X50" (Incluye Constr. Camara)	1.00	UD		
					RDS0.00
27	Capa de Rodadura adyacente				
27.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	30.00	M2		
					RDS0.00
VIII) C/Salomé esq C/Peña Gómez, Andres					
28	Conducción				
28.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.15, H=0.20, B=3.00, L=8.00)	1.00	UD		
28.2	Limpieza de Contén	30.00	ML		
					RDS0.00
29	Recepción				
29.1	Limpieza de Imbornal Doble	1.00	UD		
29.2	Suministro y Colocación de Tapa Circular de Polietileno	2.00	UD		
					RDS0.00
30	Disposición Final				
30.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø12" X50" (Incluye Constr. Camara)	1.00	UD		
					RDS0.00
31	Capa de Rodadura adyacente				
31.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	20.00	M2		
					RDS0.00
IX) Calle Los Rieles (Parque), Tanquesitos					
32	Conducción				
32.1	Construcción De Baden Tipo (incluye el movimiento de tierra) (h=0.20, H=0.20, B=3.00, L=11.00)	1.00	UD		
32.2	Limpieza de Contén	50.00	ML		
					RDS0.00
33	Recepción				
33.1	Limpieza de Imbornal Doble	2.00	UD		
33.2	Suministro y Colocación de Tapa Circular de Polietileno	2.00	UD		
					RDS0.00
34	Disposición Final				
34.1	Perforación y Encamisado De Filtrante Ø14" X50" (Incluye Constr. Camara)	1.00	UD		
					RDS0.00
35	Capa de Rodadura adyacente				
35.1	Construcción de Capa de Rodadura en H.A. (incluye el movimiento de tierra) (e=0.15, Ø1/4" @0.20 a.d., f'c=280kg/cm2)	40.00	M2		
					RDS0.00
SUB-TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS					

[illegible]