SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
CORAABO-CCC-CP-2022-0003

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica

(CORAAABO)

10 de agosto de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(CORAABO-OPER-2022-0010)**

Objeto de la compra: **Contratación de Servicios Mantenimiento de Descarga.**

Rubro: **Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	73152101	2.2.7.2.08	Servicio Mantenimiento Industrial de Descarga en ø10" de pozo profundo, que incluye: • Extensión vertical de 30 cms. a base de H.A. de área 1.00x1.00 • Suministro e Instalación de cabezal de Descarga H.N., para bomba vertical tipo turbina de ø10"x7"x4 etapas • Desarme, Cambio y 7º mantenimiento Industrial de tramos de	UD	3	$1,471,751.41	$4,415,254.24

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2019

			la Descarga de ø10" H.N. • Suministro e instalación de Válvula Unidireccional de ø10", para 150PSI (De fabricación estadounidense) • Suministro e instalación de Válvula Seccionada tipo compuerta de ø10", Vástago ascendente, operación con volanta (De fabricación estadounidense) • Suministro e instalación de Válvula triple efecto ø4", para 150PSI (De fabricación estadounidense) • Suministro e instalación de Válvula Seccionada tipo compuerta de ø4", Vástago ascendente, operación con Volanta. • Confección y Colocación de línea de Descarga Libre ø4" H.N.				

Sub Total:	**$4,415,254.**
Itbis:	**$794,745.**
Total:	**$5,210,000**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2019

Observaciones: El oferente deberá realizar una visita al campo de pozos de la Joyita a los fines de poder constatar la realidad de las condiciones de la descarga, y así poder realizar una real oferta.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CAMPO DE POZO DE LA JOYITA.	TOTALIDAD	Verificar ficha técnica.

Sr. Armando Cabrera
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
CORAABO
Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2019